



Jak ma wyglądać teren wokół stawu na Maślicach? Konsultacje projektu z zielonego WBO 2017, nr 558

Rekomendacje mieszkańców przekazane ZZM i projektantom przed wykonaniem ostatecznej koncepcji. Rekomendacje sporządzano po konsultacjach w ramach osiedlowego festynu, który odbył się 6 października 2018 r. w okolicy stawu przy ul. Maślickiej.


Lp.	Opinie do koncepcji	Odpowiedź Zarządu Zieleni Miejskiej
1	Nie należy wycinać starych drzew, nowe nasadzenia powinny być w pustych przestrzeniach.	Opinia uwzględniona Planuje się zachowanie starodrzewia, zweryfikowanie stanu drzew istniejących, nowe nasadzenia jako uzupełnienie istniejącej zieleni.
2	Ścieżki powinny mieć naturalny kolor i być wykonane z jak najbardziej naturalnych materiałów; ścieżka powinna biec dookoła stawu.	Opinia częściowo uwzględniona Planowana jest ścieżka obwodowa naokoło stawu, nawierzchnia utwardzona, mineralna wykonana z drobnego, naturalnego kruszywa; w strefie „ogrodu koloru” nawierzchnia z miękkiego tworzywa EPDM, kolor.
3	Obawa, że plaże generują hałas i są miejscem skłaniającym do głośnych imprez; należy pomyśleć o odślonięciu tych miejsc i nie zachęcaniu poprzez ich charakter do imprez; same plaże – dwa zejścia do stawu spotkały się z bardzo dużą aprobatą mieszkańców.	Wyjaśnienie Podejścia do wody będą działać w ten sam sposób co plaże. Południowa plaża zostanie uzupełniona o strefy rekreacyjne przeznaczone np. na grillowanie. Przy projektowaniu podejść do stawu przyjęto formę plaży w celu urozmaicenia koncepcji i podniesienia atrakcyjności miejsca.
4	Powinien powstać duży plac zabaw dla starszych dzieci (6-15 lat) z naturalnych materiałów; z tyrolką, huśtawkami (np z opon), linami, siatkami; w stylu małego gaju; bardzo ważne, aby plac zabaw był zacieniony, konieczne są w jego okolicy nasadzenia; mieszkańcy popierają planowaną lokalizację placu zabaw – od strony ul. Maślickiej, jednocześnie postulują stworzenie zielonego parawanu pomiędzy placem zabaw a ulicą; ważne, żeby w pobliżu było miejsce dla rodziców np. ławki, siłownia, tak, żeby rodzice mieli wgląd na bawiące się na placu zabaw dzieci.	Opinia częściowo uwzględniona Zaprojektowano miejsce placu zabaw w lokalizacji przedstawionej na koncepcjach.

		 Instrumenty na placu zabaw wykonane mają być z naturalnych materiałów lub wybrane u polskich producentów. Strefę dla rodziców zaprojektowano w postaci siłowni terenowej oraz siedzisk pod istniejącymi drzewami. Przestrzeń uzupełniona zostanie o roślinność wydzielającą strefę, zacieniającą część placu oraz oddzielającą plac zabaw od ulicy Maślickiej.
5	Teren powinien mieć jak najbardziej naturalny charakter; mieszkańcy uważają, że powinno się wykorzystać jak najmniej betonu, plastiku i sztucznych elementów przy realizacji ostatecznego projektu.	Opinia uwzględniona Planuje się wykorzystanie maksymalnej ilości materiałów naturalnych, mineralnych, drewna oraz kamienia. Beton pojawi się jedynie w postaci przegród, murków i elementów skarpy (np. schodów).
6	Strefa dla psów; postulat części mieszkańców, jednocześnie stwierdzili oni, że najlepiej gdyby taki wybieg znalazł się po drugiej stronie ulicy Maślickiej od strony kościoła, gaju słowiańskiego i gaju germańskiego np. pod liniami energetycznymi.	Opinia nieuwzględniona Strefy dla psów nie przewidziano. Tereny pod liniami wysokiego i średniego napięcia nie będą dobrze oddziaływać na zwierzęta podczas dłuższego przebywania.
7	Na zagospodarowanym terenie powinno znaleźć się jak najwięcej wygodnych ławek z oparciem i podłokietnikami umożliwiającymi korzystanie z nich osobom starszym i mającym problemy z poruszaniem się; przy części ławek należy postawić stoliki.	Opinia uwzględniona Teren zostanie uzupełniony o dużą liczbę siedzisk, stolików oraz wszelkiej potrzebnej infrastruktury parkowej w postaci koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz oświetlenia.
8	Wokół terenu/wzdłuż ścieżek mieszkańcy postulują zamontowanie oświetlenia, przede	Opinia uwzględniona

	wszystkim ze względu na bezpieczeństwo i dłuższą, w czasie dnia możliwość korzystania z terenu wokół stawu; mieszkańcy jednocześnie uważają, że oświetlenie mogłoby być wykonane na późniejszych etapach.	Oświetlenie przewidziane w postaci wysokich latarni przy ścieżce, oraz dodatkowego oświetlenia tzw. „bezpiecznego”, niskiego, przy przejściach oraz murkach.
9	Przygotowanie jednego, dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełno- sprawnościami i/lub mających trudność w poruszaniu się.	Opinia nieuwzględniona Ze względu na charakter miejsca oraz znajdujący się duży parking po drugiej stronie ul. Maślickiej (przy kościele) w projekcie nie uwzględniono miejsc postojowych.
10	Zachowanie bioróżnorodności i „dzikości” rzeki.	Opinia uwzględniona W ramach koncepcji przyjęto jak najmniejszą ingerencję w teren istniejący w tym rzekę Ługowinę. Oprócz koniecznych działań w postaci oczyszczenia przestrzeni, uporządkowanie roślinności. Proces nie jest przewidziany w I etapie inwestycji.
11	Wyczyszczenie dna stawu.	Wyjaśnienie W ramach procesu wyczyszczenia dna stawu konieczne jest zebranie wszystkich liści, zawiesin i nasion z lustra wody. Następnie uporządkowanie zbyt mocno rozrośniętych kłaczy roślin wodnych (przesadzenie, podzielenie, pielęgnacja). Do oczyszczenia dna z mułu – 2 warianty. Wykorzystanie odkurzacza wodnego (np. Panodvac 4 lub Pandovac Classic) lub zastosowanie efektywnego rozkładu biologicznego mułu (np. przy pomocy dwuskładnikowego produktu Teichschlamm Entferner marki Söll). W celu najbardziej dokładnego wyczyszczenia dna stawu, należałoby wysuszenie stawu oraz przeniesienie ryb do innego zbiornika wodnego.
12	Wybudowanie drewnianych pomostów wzdłuż brzegu stawu.	Opinia częściowo uwzględniona Zaproponowano wysunięcie ścieżki nad brzeg stawu umożliwiające kontakt z wodą umieszczone w części zachodniej parku przy skarpie, jako element strefy „ogrodu dotyku”.

		 WYNIESIENIE NAD SKARPĄ
13	Funkcje dla osób starszych poza ławkami, może kilka przyrządów do ćwiczeń.	Opinia uwzględniona Przy ścieżce południowej prowadzącej na północny-zachód zaprojektowano kieszenie z urządzeniami umożliwiającymi ćwiczenia dla osób starszych.
14	Kosze na śmieci, też takie w których mogą być pojemniki na worki na psie odchody.	Opinia uwzględniona Uzupełniono projekt o wszelkie udogodnienia dla korzystających z parku.
15	Teren powinien pełnić funkcje rekreacyjne wszystkich grup wiekowych.	Opinia uwzględniona Teren projektuje się jako miejsce rekreacyjne dla wszystkich grup wiekowych.
16	Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów i niskiej roślinności.	Opinia częściowo uwzględniona Planowana jest roślinność niska i brzegowa stawu jako uzupełnienie roślinności wysokiej.
17	Wybudowanie siłowni dla dorosłych z różnorodnymi przyrządami	Opinia uwzględniona Siłownia jest w projekcie przekształcona w strefę rodzica, wyposażona w pięć urządzeń siłowni plenerowej.
18	Zabezpieczenie przed nadmiernym hałasem tych miejsc w których może być głośno.	Opinia uwzględniona Przestrzenie narażone na największą ekspozycję dźwiękową zostaną dogęszczone nasadzeniami w celu odizolowania strefy.
19	Wydzielone miejsce do grillowania, z dużymi koszami na śmieci; teraz sporo ludzi grilluje	Opinia uwzględniona

	i pozostawia po sobie nieporządek.	Zaprojektowana jest przestrzeń rekreacyjna, umożliwiającą grillowanie w strefie wejściowej do parku od strony południowej (w tym samym miejscu gdzie odbywał się piknik).
20	Oślonięcie zielenią pięciu kolektorów, ale tak żeby był do nich dostęp; zieleń jako naturalne pochłaniacze zapachu albo inny system pochłaniania zapachów z kolektorów.	Opinia uwzględniona Zaproponowana jest osłona w postaci cylindrów przekrywających kolektory, porośniętych roślinnością pnącą, z zamykaną furtką umożliwiającą dostęp do urządzenia.
21	Budki dla ptaków.	Opinia uwzględniona Miejsce lokalizacji budek to przestrzeń zagajnika w północnej części parku. W skupinach drzew można zamontować odpowiednio przystosowane budki dla ptaków.
22	Należy rozmieścić różne funkcje na całym obszarze, tak aby nie było skumulowanych zbyt dużo funkcji w jednym miejscu.	Opinia uwzględniona Wielość funkcji zostanie zweryfikowana i ulokowana w odpowiednich miejscach i uzupełniona o funkcje przeznaczone dla osób starszych.
23	Stworzenie strefy rekreacyjnej z miejscami na rozwieszanie hamaków.	Opinia uwzględniona Strefa koloru w północnej części parku przewiduje rozpięcie siatek / hamaków na pniach istniejących drzew (ew. także nowo projektowanych).
24	Specjalne nasadzenia dla bobrów, żeby nie ścinały cennych drzew np. z wierzby energetycznej; zabezpieczenie najcenniejszych drzew przed bobrami, poprzez ich osłonięcie.	Opinia uwzględniona Zaproponowano zabezpieczenie najcenniejszych drzew za pomocą owinięcia pni siatką metalową, ocynkowaną do wysokości 150 cm (najskuteczniejsza metoda). Niektóre sekcje drzew przeznaczonych dla bobrów w celu uchronienia cennego starodrzewia (proponowane gatunki: wierzba energetyczna, wierzba purpurowa).
25	Mostek przez rzekę na drugą stronę (od stawu patrząc).	Opinia uwzględniona Zaproponowano ulokowanie mostku w miejscu nieingerującym w istniejące rozstawienie drzew oraz tamy bobrów.

		
26	Zabezpieczenie terenu przed wjazdem samochodów.	Opinia częściowo uwzględniona Nie można zupełnie oddzielić terenu, musi pozostać wjazd z obniżonym krawężnikiem dla samochodów serwisowych. W ramach zabezpieczenia zaproponowano ustawienie znaku zakazującego wjazdu dla samochodów.