

Wrocławski Budżet Obywatelski 2016r.

NAZWA PROJEKTU:

Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. Polanowickiej.

LOKALIZACJA PROJEKTU:

Działka nr 18/3, AM-9, w obrębie Polanowice (dr)

UZASADNIENIE PROJEKTU:

Ulica Henryka Kamieńskiego jest główną arterią dzielnicy Polanowice. Prowadzi do szkół, przychodni oraz łączy się z pobliskimi osiedlami domów jedno i wielorodzinnych. Chodniki dla pieszych znajdują się tylko na wybranych odcinkach ulicy. Z uwagi na rozbudowujące się osiedle przy ul. Polanowickiej i ul. Poświęckiej istnieje konieczność połączenia wskazanych ulic chodnikiem z kostki betonowej oraz wydzielenie przejścia dla pieszych przy ul. Polanowickiej. Pozwoli to bezpiecznie poruszać się pieszym wzdłuż ruchliwej ul. H. Kamieńskiego, a w szczególności dzieciom kierującym się do szkół i przedszkoli.

ZASIĘG PROJEKTU:

Rejonowy

KOSZTORYS:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej:

KNR 2-31 0101-01 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm

KNR 2-31 0401-02 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20 x 20 cm w gruncie kat. III-IV

KNR 4-01 0108-07 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV

KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 0104-03 Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 0114-07 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0402-03 Ława pod krawężniki betonowa zwykła

KNR 2-31 0407-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

- budowa chodnika po zachodniej stronie jezdni z kostki betonowej, długości do 300 mb, szerokości 2,5 mb/ koszt $250,00\text{zł}/\text{mb} \times 750,00\text{m}^2 = \underline{187\,500,00\text{ zł}}$

2. Przejście dla pieszych:

- wyznaczenie i budowa przejścia dla pieszych/ koszt 1 000,00 zł

3. Zieleń:

- odtworzenie trawników po obu stronach jezdni na powierzchni 800 m^2 / koszt $8,00\text{ zł}/\text{m}^2 \times 800\text{ m}^2 = \underline{6\,400,00\text{ zł}}$

4. Projekt budowlany:

- projekt budowy chodnika z odwodnieniem – 20 000,00 zł

RAZEM: 214 900,00 zł brutto