

Wyspa Skarbów – zagospodarowanie terenu zrujnowanego fortu przy ul. Skarbowców na Miejskie Centrum Rekreacji

Lp.	Zestawienie urządzeń, materiałów i robót	wymiary	[ilość szt./mb/m2]
1	ścieżki żwirowe	2 m szer.	755 m ²
2	żywopłoty	1 m wys. 0,5 sz	235 mb
3	ogrodzenie z siatki zgrzewanej, słupki	1 m wys.	235 mb
4	bramki wejściowe z kratami w posadzce	2 m szer.	5 szt.
5	kosz na odpadki - systemowy, aluminiowy	0,9 x 0,5	10 szt.
6	siedzisko drewniane	0,5 m szer.	52 mb
7	ławki parkowe systemowe	3 x 0,8	15 szt.
8	siedzisko nietypowe indywidualnie projektowane	3 x 5	5 szt.
9	latarnie parkowe	4 m wys.	15 szt.
10	bollardy w obrębie schronu	1 m wys.	10 szt.
11	słupy oświetleniowe boiska	6 m wys.	4 szt.
12	wielofunkcyjne boisko do koszykówki pełnowymiarowe, nawierzchnia z tartanu	15 x 28	1 szt.
13	ogrodzenie boiska siatką zgrzewaną + słupy	6 m wys.	86 mb
14	ławki towarzyszące boisku		4 szt.
15	zespół stojaków na rowery	4 szt x 1m x 0,9	5 szt.
16	schody z prefabrykatów	2m x 1m	5 szt.
17	toaleta dla psów - nawierzchnia z piachu	9m x 15m	135 m ²
18	drewniane ogrodzenie toalety dla psów	wys. 1 m	48 mb
19	wykonanie nowej nawierzchni trawiastej		3732,33m ²
20	miejscowe ukształtowanie topograficzne terenu	1 m n.p.t.	200 m ²
21	balustrady stalowe malowane proszkowo	1,1 m wys.	70 mb
22	piach zmieszany z wodą i cementem do wypełnienia niebezpiecznych wnęk		1000 m ³
23	hamaki rozpięte między drzewami + mocowania	3m x 1 m	10 szt.
24	siatki do wspinaczki rozpięte między drzewami + mocowania	4m x 5 m	2 szt.
25	przekształcenie fragmentu muru betonowego na ściankę wspinaczkową	4m x 5 m	1 szt.
26	systemowy plac zabaw dla dzieci, pełne wyposażenie: urządzenie wielofunkcyjne, huśtawki, drabinki, piaskownica, zjeżdżalnia, bujaki		1 szt.
27	nawierzchnia bezpieczna placu zabaw	16m x 12m	200 m ²
28	podesty drewniane	2m/4 m	10 szt.

Lp.	Prace przygotowawcze	
1	uporządkowanie terenu płaskiego	4940,33m ²
2	uporządkowanie terenu bunkra	1913,65m ²
3	wycinka krzaków	
4	wyrównanie terenu - zdjęcie warstw wierzchnich	6853,98m ²

Lp.	Czynności związane z projektem	
1	ekspertyza konstrukcyjna ruiny bunkra pod kątem bezpieczeństwa - określenia zakresu możliwości wykorzystania i rodzajów zabezpieczeń	
2	opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	
3	nadzór autorski	
4	promocja i informacja o inwestycji	