

KALKULATOR DROGOWY

ALEJKI CAŁOŚCIOWO

PODSUMOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWEJ

ruch kategorii KR1	szerokość 6 m	długość 680 m	powierzchnia 4 080.00m²
-----------------------	------------------	------------------	----------------------------

grubość konstrukcji
33 cm
dla podłoża G1

Nazwa	Grubość	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
<u>Nawierzchnia z betonu cementowego wałowanego - RCC kl. C30/37 dla dróg kat. KR1-KR2</u> - wraz z pielęgnacją płyt, bez dybli	18 cm	4080.00	m²	94.79	386 735.04
<u>Podbudowa zasadnicza, - Grunt stabilizowany cementem (in situ) kl. 3/4</u> max 6MPa, wyk. mieszarkami doczepnymi (tylko dla KR1,KR2)	15 cm	4080.00	m²	27.76	113 254.00
<u>Wykop pod konstrukcję drogową</u> wraz z przygotowaniem podłoża i kosztami załadunku, odwozu i utylizacji materiału z wykopu	18 cm	4080.00	m²	16.79	68 517.68

Suma: 568 506.72 zł

KALKULATOR DROGOWY

ALEJKI CAŁOŚCIOWO

PODSUMOWANIE KONSTRUKCJI ASFALTOWEJ

ruch kategorii KR1	szerokość 6 m	długość 680 m	powierzchnia 4 080.00m²
-----------------------	------------------	------------------	----------------------------



grubość konstrukcji
28 cm
dla podłoża G1

Nazwa	Grubość	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
 Nawierzchnia asfaltowa - <u>warstwa ścieralna</u> , mieszanka AC8S lub <u>AC11S</u> wraz ze skropieniem podłoża	4 cm	4080.00	m²	35.59	145 215.36
 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca, mieszanka <u>AC11W</u> , AC16W* wraz ze skropieniem podłoża	4 cm	4080.00	m²	30.32	123 685.20
 Podbudowa zasadnicza-II z kruszywa naturalnego łamanego (C90/3,LA35,CBR>=80%) 0/31,5 lub <u>0/63mm</u> (dla <u>KR3-KR7</u>)	20 cm	4080.00	m²	38.25	156 060.00
<u>Wykop pod konstrukcję drogową</u> wraz z przygotowaniem podłoża i kosztami załadunku, odwozu i utylizacji materiału z wykopu	28 cm	4080.00	m²	26.12	106 583.06

Suma: 531 543.62 zł

PODSUMOWANIE KOSZTÓW BUDOWY I UTRZYMANIA

	budowa	utrzymanie	budowa + utrzymanie
Nawierzchnia betonowa	568 506.72 PLN 139.34 PLN/m²	0 PLN	568 506.72 PLN 139.34 PLN/m²
Nawierzchnia asfaltowa	531 543.62 PLN 130.28 PLN/m²	0 PLN	531 543.62 PLN 130.28 PLN/m²